

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYKONANIE POKRYCIA DACHU Z BLACHY DACHÓWKOWEJ					
1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 5,0*3,0	m ² m ²	 15,00	
				RAZEM	15,00
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie i utylizacja eternitu 15,00*0,06	m ³ m ³	 0,90	
				RAZEM	0,90
3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0,90	m ³ m ³	 0,90	
				RAZEM	0,90
4	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 14,40*9,20	m ² m ²	 132,48	
				RAZEM	132,48
5	KNR-W 4-01 0401-01	Wymiana słupów 15x14 cm bez zastrzałów w ścianach drewnianych PRZEBUDOWA LUKARN 1,20*6*2	m m	 14,40	
				RAZEM	14,40
6	KNR-W 4-01 0401-04	Wymiana podwaliny 15x16 cm w ścianach drewnianych 2,00*4*2	m m	 16,00	
				RAZEM	16,00
7	KNR-W 4-01 0401-05	Wymiana oczepów (wieńców) 15x16 cm w ścianach drewnianych 1,50*4	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
8	KNR-W 4-01 0405-01	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych - płyty gipsowe 1,50*2,00*2 1,200*0,80*2*2	m ² m ² m ²	 6,00 3,84	
				RAZEM	9,84
9	KNR-W 4-01 0405-02	Szkielet z listew 9,84	m ² m ²	 9,84	
				RAZEM	9,84
10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych 50	m ² m ²	 50,00	
				RAZEM	50,00
11	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 1,20*6*2	m m	 14,40	
				RAZEM	14,40
12	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 1,50*2*2	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
13	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 9,20*12	m m	 110,40	
				RAZEM	110,40
14	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 1,20*1,80*2*4	m ² m ²	 17,28	
				RAZEM	17,28
15	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 1,0*1,30*4	m ² m ²	 5,20	
				RAZEM	5,20
16	KNR-W 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 9,20*14,40*2 6,50*6,70 3,0*3,0 5,0*3,0	m ² m ² m ² m ²	 264,96 43,55 9,00 15,00	
				RAZEM	332,51

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na latach BLA-CHA KOLOR wg PALETY RAL 8028 332,51	m ² m ²	 332,51	
				RAZEM	332,51
18	KNR 0-15II 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej 14,40+6,50	mb mb	 20,90	
				RAZEM	20,90
19	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej okap od ulicy 14,40*0,60 okap od podwórza [8,7+6,50+5,0+2,90+3,0]*0,60 okap od placu 5,50*2*0,40 krawędzie [9,20*3+6,25]*0,35 komin+lukarny 2,20*8*0,60+[1,60*2+0,80*2+2,20*4+0,80*2+1,0*2+0,9*4]*0,30 attyka 2,50*0,60+0,50*0,50*2+2,50*2*0,50+0,51*0,50*2 kosz 8,50*1,00 boki lukarn 2,20*0,70*8	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8,64 15,66 4,40 11,85 16,80 5,01 8,50 12,32	
				RAZEM	83,18
20	NNRNKB 202 0539-04	Montaż barier śniegowych 14,40+6,50+8,20	m m	 29,10	
				RAZEM	29,10
21	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 29,10	m m	 29,10	
				RAZEM	29,10
22	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,50*4	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
23	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej 6,50+8,20+14,40+3,0+5,00	m m	 37,10	
				RAZEM	37,10
24	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej 30,00+3,50	m m	 33,50	
				RAZEM	33,50
25	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 332,51*5%	m ² m ²	 16,63	
				RAZEM	16,63
26	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m 14,30*5	m ² m ²	 71,50	
				RAZEM	71,50
27	KNR 2-02 1210-01	Kraty do 1 m2 OSŁONA RURY SPUSTOWEJ 0,45*3*1,10*2	m ² m ²	 2,97	
				RAZEM	2,97
28	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 3	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
29	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
30	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł KLINKIEROWYCH PEŁNYCH KOLOR GRAFIT 1,75*0,51*0,90*2+1,20*0,51*1,70+0,42*0,70*0,60	m ³ m ³	 2,82	
				RAZEM	2,82
31	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 4,0*1,50*2+0,60*1,20*2	m ² m ²	 13,44	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13,44
32	TZKNBK XV 0107-03	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych z zagruntowaniem - od 10 do 20 cm 13,44	m ² m ²	13,44	
				RAZEM	13,44
33	TZKNBK VIII 03-80	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
34	KNR 4-01 0310-06	Przemuiowanie przewodów kominowych - odguzowanie przewodów 5*3	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
35	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,82	m ³ m ³	2,82	
				RAZEM	2,82
36	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 2,82	m ³ m ³	2,82	
				RAZEM	2,82
37	KNR-W 4- 01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR-W 4- 01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2,0*1,50*3	m ² m ²	9,00	
				RAZEM	9,00